

	雷管导通检测 (5分)	各单次爆破所得评分的平均值	5	5	5	5	5	5	5	5	5
操作便捷性 (20分)	工作码获取 (1分)	各单次爆破所得评分的平均值	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	延时设定、联网及检测 (5分)	各单次爆破所得评分的平均值	5	5	4.6	5	5	5	5	5	4.9
	APP的应用、数据上传 (1分)	各单次爆破所得评分的平均值	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	准爆性 (2分)	各单次爆破所得评分的平均值	2	2	1.95	2	2	2	2	2	2
	装药、联网总时间 (8分)		/	/	/	/	/	/	/	/	/
	其他 (3分)	卡扣	卡扣偏小、偏软	卡扣设置合理、牢固、接口处有保护套	卡扣较松	卡扣偏小	卡扣偏小	卡扣设置合理、接口处有保护套	卡扣偏软	卡扣偏小	卡扣偏小、较松
		得分	0	3	0	0	0	3	0	0	0
盲炮率 (50分)	发生次数 (30分)		25	30	15	30	15	30	30	30	25
	发生的数量 (20分)	各单次爆破拒爆数量总和	19	20	17	20	16	20	20	20	19

爆破效果（10分）	光面效果（2分）	各单次爆破所得评分的平均值	1.4	1.3	1.9	2	2	2	2	1.2	1.9
	平均循环进尺（4分）		1	1	2	2	3	3	1	3	4
	隧道整体成型效果（4分）	各单次爆破所得评分的平均值	3.6	4	4	4	4	4	4	4	3.6
异常情况处理能力（5分）	硬件处理（3分）	各单次爆破所得评分的平均值	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	流程及软件处理（2分）	各单次爆破所得评分的平均值	2	2	2	2	2	2	2	2	2
总分			75.75	86.3	65.25	85	64.6	87.8	81.6	85.2	78.6

浙江省小断面隧道开挖爆破电子雷管试用活动综合评分表（大池墩支洞）

项目名称	宁波至杭州湾新区引水工程III标2号输水隧洞 段项目（大池墩支洞）			隧道断面	22m ²		循环进尺	2.8m	围岩类别		III
评价指标	一级指标	二级指标	雅化集团绵 阳实业有限 公司	西安庆华民用 爆破器材股份 有限公司	广西金建 华民用爆 破器材有 限公司	湖北卫东化 工股份有限 公司	浙江物产 光华民爆 器材有限 公司	贵州久联民 爆器材发展 股份有限公 司九八四四 生产分公司	山东泰山 民爆器材 有限公司	贵州盘江 民爆有限 公司	新疆雪峰科技 （集团）股份 有限公司
循环爆破 次数（有 效）			5	5	5	5	4	4	4	4	4
电子雷管 质量初检 （15分）	接线卡口的可靠 性（5分）	各单次爆破所 得评分的平均 值	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	防水性能（主动防 水）（3分）	有/无防水设置	有	有	无	有	无	无	无	有	有（防水胶溢 出，影响操 作）
		得分	2	2	0	2	0	0	0	2	2
		浸水试验	1发显示电 流异常	电流正常	电流正常	电流正常	6发显示 电流异常	电流正常	3发显示 电流异常	电流正常	因起爆器设 置的原因未 进行试验
		得分	1	3	3	3	1	3	1	3	/
		总得分×0.6	1.8	3	1.8	3	0.6	1.8	0.6	3	1.2

[illegible]

爆破效果 (10分)	光面效果（2分）	各单次爆破所得评分的平均值	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	平均循环进尺（4分）		4	4	4	4	4	2	3	4	4
	隧道整体成型效果（4分）	各单次爆破所得评分的平均值	4	4	4	4	4	4	4	3	4
异常情况 处理能力 (5分)	硬件处理（3分）	各单次爆破所得评分的平均值	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	流程及软件处理（2分）	各单次爆破所得评分的平均值	2	2	2	2	2	2	2	2	2
总分			85.8	87	85.8	87	84.6	83.8	83.6	86	85.2